TYPE "F" HORIZONTAL ANCHOR BLOCK DATUM

TYPE FITTING	PIPE SIZE INCHES	DIMENSIONS (Ft.)			VOL. CONC. CU. YARDS
		"L"	"H"	"T"	
TEST PRESSURE = 150 P.S.I. & BELOW					
11 1/4°	6	1.5	2	2.5	0.19
22 1/2°	6	1.5	2	2.52	0.19
45°	6	2	2.25	2.6	0.26
90°	6	2.5	2.5	3.01	0.40
TEE	6	2	2.25	2.5	0.25
PLUG	6	2	2.25	2.5	0.25
11 1/4°	8	1.66	2.16	2.67	0.23
22 1/2°	8	1.66	2.16	2.69	0.23
45°	8	2.66	2.66	2.77	0.41
90°	8	3.66	3.16	3.21	0.75
TEE	8	3.16	2.91	2.66	0.50
PLUG	8	3.16	2.91	2.66	0.50
11 1/4°	12	2	2.5	3	0.33
22 1/2°	12	2.5	2.75	3.02	0.44
45°	12	4	3.5	3.12	0.87
90°	12	5.5	4.25	3.62	1.63
TEE	12	4.5	3.75	3	0.99
PLUG	12	4.5	3.75	3	0.99
TEST PRESSURE = 151 P.S.I. to 200 P.S.I.					
11 1/4°	6	1.5	2	2.5	0.19
22 1/2°	6	1.5	2	2.52	0.19
45°	6	2	2.55	2.6	0.29
90°	6	3	2.75	3.01	0.52
TEE	6	2.5	2.5	2.5	0.34
PLUG	6	2.5	2.5	2.5	0.34
11 1/4°	8	1.66	2.16	2.67	0.23
22 1/2°	8	2.16	2.41	2.69	0.31
45°	8	3.16	2.91	2.77	0.52
90°	8	4.16	3.41	3.21	0.90
TEE	8	3.66	3.16	2.66	0.62
PLUG	8	3.66	3.16	2.66	0.62
11 1/4°	12	2	2.5	3	0.33
22 1/2°	12	3	3	3.02	0.56
45°	12	4.5	3.75	3.12	1.03
90°	12	6.5	4.75	3.62	2.14
TEE	12	5.5	4.25	3	1.35
PLUG	12	5.5	4.25	3	1.35
TEST PRESSURE = 201 P.S.I. to 250 P.S.I.					
11 1/4°	6	1.5	2	2.5	0.19
22 1/2°	6	1.5	2	2.52	0.19
45°	6	2.5	2.5	2.6	0.35
90°	6	3.5	3	3.01	0.64
TEE	6	3	2.75	2.5	0.43
PLUG	6	3	2.75	2.5	0.43
11 1/4°	8	1.66	2.16	2.67	0.23
22 1/2°	8	2.16	2.41	2.69	0.31
45°	8	3.66	3.16	2.77	0.64
90°	8	4.66	3.66	3.21	1.07
TEE	8	4.16	3.41	2.66	0.75
PLUG	8	4.16	3.41	2.66	0.75
11 1/4°	12	2.5	2.75	3	0.44
22 1/2°	12	3.5	3.25	3.02	0.69
45°	12	5.5	4.25	3.12	1.41
90°	12	7.5	5.25	3.62	2.71
TEE	12	6	4.5	3	1.56
PLUG	12	6	4.5	3	1.56

THE CITY OF LYNCHBURG

TYPE "F" HORIZONTAL ANCHOR BLOCKING

USE WITH THE CITY OF LYNCHBURG STANDARD SPECIFICATIONS ONLY

SCALE: NOT TO SCALE

DETAIL # 26.02

REVISION DATE: 11-06-2006

SHEET #: 2 OF 3